

ENHETSPRISER - 2024:

Prislista er justert med bakgrunn i byggindeksen april 2024.

FORSKJELLIGE KUMMER:

ENHETSPRISER:

Nedløpskum – TG/N 3a	Kum m/bunn (65x 50) cm Galvanisert kjeglerist Hullboring/pakning Arbeid	Sum	= kr 9790
Høy nedløpskum – TL/K 3a (Evt. sidemontert - PL/I 1a)	Kum m/bunn (65x 100) cm Galvanisert kjeglerist Hullboring/pakning Arbeid	Sum	= kr 11340
Skrå inntakskum – TL/I3a	Kum m/bunn (100 x75) cm Galvanisert rist – 100 cm Hullboring/pakning Arbeid	Sum	= kr 21150
Skrå inntakskum	Kum m/bunn (120 x90) cm Galvanisert rist – 120 cm Hullboring/pakning Arbeid	Sum	= kr 24490
Skrå inntakskum	Kum m/bunn (140 x87) cm Ute av produksjon for ALLTID		

REPARASJONER OG ARBEIDER - 2024:

Type arbeid:	Enhet	Beløp
Åpen avskjæringsgrøft – TG/A 1a (0,8m dyp/2,3m dagbredde/0,3m bunnbredde)	Meter	Kr 65
Sikring av bekkekant – TÅ/S1a / TÅ/S1b (Fiberduk/sprenget stein/arbeide)	"	Kr 1270
Rensk/graving av eksisterende kanal evt. grøft (Graving av vannløpet, røtter, stein og jordmasser)	"	Kr 140-200
Sprenging av fjell i grøft (Boring, sprenging, grav og rensk)	"	Kr 3930
Fjerning av defekte betongrør i gammel rørgate		Kr 230-300
Sikring av rørutløp – TL/U1b / TG/U2a (Fiberduk/sprenget stein/arbeide) Nye rør kommer i tillegg	Stk.	Kr 3100
Motfall v/nedløpskummer (Graving/masser/fiberduk/tilsåing med gras)	"	Kr 2370
Utbedring av eksisterende koblingskum (Støp, fiberduk, stein og graving)	"	Kr 4450
Grusfilter – TG/N1a (Pukk/stein evt. fiberduk)	"	Kr 1750
Oppkomme/lle – TG/D3a (Drensrør/fiberduk/pukk/tett plate/tett duk)	"	Kr 4450
Tetting av hull i rørgate (Graving, fiberduk og støp evt. rør.)	"	Kr 3870
Flytting av gravemaskin (liten/stor)	Rs.	Kr 2800 - 7000
Tømming av slamgrop fangdam (liten/stor gravemaskin)	M ³	Kr 250

DOBBELVEGGEDE ANLEGGSRØR - 2024:

- FOR LANDBRUKET - PP SN 8
(POLYPROPYLEN) - Etter felles europeisk
standard NS-EN 13476

**ENHETSPRISER FERDIG GRØFT PR. METER: (INNKLUDERT
GRAVING, LEGGING OG GJENFYLLING)**

Type	Di/Dy	Rørpris Kr/m	Arbeide Kr/m	Totalpris Kr/m
DV 100-A	97/110	50	135	185
DV 150-A	140/160	105	170	275
DV 200-A	200/227	135	245	380
DV 250-A	250/282	205	300	505
DV 300-A	300/340	290	335	625
DV 400-A	400/453	545	385	930
DV 500-A	500/569	850	410	1260
DV 600-A	600/683	1225	450	1670
DV 800-A	800/905	2470	545	3015
DV 1000-A	1000/1130	3975	645	4620

Sikring av rørtløp etter typetegning TL/U1b / TG/U2a med sprengstein/fiberduk/ arbeide. Dette kommer som en kostnad i tillegg til enhetspris ferdig grøft (over.)

Gravemaskinpriser: kr. 950,- til kr. 1200,- /time

NB:

Kostnader for dreneringsrør/samlegrøfter m/83mm eller 104mm + påkobling kommer evt. i tillegg. Dette defineres normalt som grøfting, og det gis **vanligvis ikke** tilskudd over SMIL-ordningen.

GRØFTEPRISER - 2024:

SKUFFEGRAVER:

Rørdimensjon Arbeide	Kveilirør Kr/m	Rette rør Kr/m
50 mm (50/60) Korrugerte plastrør m/slisser 25 m kveil/6 m Graving, legging, dekkmateriale, overfylling og koblinger		
Sum	75	100
83 mm (83/100) Korrugerte plastrør m/slisser 25 m kveil/6 m lange. Graving, legging, dekkmateriale, overfylling og koblinger		
Sum	105	130
104 mm (104/118) Korrugerte plastrør m/slisser 25 m kveil/6 m lang Graving, legging, dekkmateriale, overfylling og koblinger		
Sum	145	170

GRAVEHJUL/KJEDEGRAVER:

Rørdimensjon Arbeide	Kveilirør Kr/m	Rette rør Kr/m
50 mm (50/60) Korrugerte plastrør m/slisser 250 m kveil/ 6 m Graving, dekkmateriale og koblinger		
Sum	55	
83 mm (83/100) Korrugerte plastrør m/slisser 100 m kveil/6 m Graving, dekkmateriale og koblinger		
Sum	90	
104 mm (104/118) Korrugerte plastrør m/slisser 50 m kveil/6 m Graving, dekkmateriale og koblinger		
Sum	120	

* Bare graving med skuffegraver koster anslagsvis fra kr. 40,- til kr. 50,- / meter

* Grøfteplog " " " kr. 30,- til kr. 35,- / meter